

PRZEDMIAR CZĘŚĆ I

NAZWA INWESTYCJI : REMONT - CZĘŚĆ I - POKOJE, KORYTARZE
ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz, ul. Karłowicza 26

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewa Tułodziecka
DATA OPRACOWANIA : 11.03.2021

Data opracowania
11.03.2021

ZATWIERDZAM:

PRZEDMIAR

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1		POKÓJ NR 3 - PARTER			
	1	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2+3+2	m ² m ²	 7,000	
					RAZEM	7,000
	2	KNR 4-01 d.1 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² /usunięcie po skasowaniu wykwitów/ 2+3+2	m ² m ²	 7,000	
					RAZEM	7,000
	3	KNR 4-01 d.1 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu) 15,635	m ² m ²	 15,635	
					RAZEM	15,635
	4	KNR 4-01 d.1 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m ² w 1 miejscu) 6	m ² m ²	 6,000	
					RAZEM	6,000
SST-03	5	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /SUFITY/ Krotność = 2 5,3*2,95	m ² m ²	 15,635	
					RAZEM	15,635
SST-03	6	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /ŚCIANY/ 2,36+8,85+15,9+15,9-1,8-4	m ² m ²	 37,210	
					RAZEM	37,210
	7	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15,635	m ² m ²	 15,635	
					RAZEM	15,635
	8	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 37,21	m ² m ²	 37,210	
					RAZEM	37,210
	9	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
	10	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
	11	KNR 4-02 d.1 0132-01 analogia	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
	12	KNNR 8 d.1 0225-04 analogia	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
	13	KNNR 4 d.1 0137-02 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące/ścienne o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
	14	KNR 2-15 d.1 0221-02 analogia	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym z półpostumentem 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
	15	KNR 4-03 d.1 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłkowych - ściennie 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
	16	KNR-W 5-08 d.1 0504-03 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - ściennych 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	17 d.1	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 4	m ² m ²	 4,000	
					RAZEM	4,000
SST-03	18 d.1	analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie pod kleje 4	m ² m ²	 4,000	
					RAZEM	4,000
	19 d.1	analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 4	m ² m ²	 4,000	
					RAZEM	4,000
	20 d.1	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - 5,3+5,3+2,95+2,95-0,9	m m	 15,600	
					RAZEM	15,600
	2		POKÓJ NR 4 - PARTER			
	21 d.2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2+3+2	m ² m ²	 7,000	
					RAZEM	7,000
	22 d.2	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² /usunięcie po skasowaniu wykwitów/ 2+3	m ² m ²	 5,000	
					RAZEM	5,000
	23 d.2	KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu) 15,635	m ² m ²	 15,635	
					RAZEM	15,635
	24 d.2	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m ² w 1 miejscu) 6	m ² m ²	 6,000	
					RAZEM	6,000
SST-03	25 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /SUFITY/ Krotność = 2 2,95*5,3	m ² m ²	 15,635	
					RAZEM	15,635
SST-03	26 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /ŚCIANY/ 2,36+8,85+15,9+15,9+5,1+5,1-2,25-4	m ² m ²	 46,960	
					RAZEM	46,960
	27 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15,635	m ² m ²	 15,635	
					RAZEM	15,635
	28 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 46,96	m ² m ²	 46,960	
					RAZEM	46,960
	29 d.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
	30 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
	31 d.2	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - 5,3+5,3+2,95+2,95-0,9	m m	 15,600	
					RAZEM	15,600
	3		POKÓJ NR 303 - III PIĘTRO			
	32 d.3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2+4+2	m ² m ²	 8,000	
					RAZEM	8,000

PRZEDMIAR

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	33 d.3	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 /usunięcie po skasowaniu wykwitów/ 2+4+2	m ² m ²	 8,000	
					RAZEM	8,000
	34 d.3	KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) 15,370	m ² m ²	 15,370	
					RAZEM	15,370
	35 d.3	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu) 4	m ² m ²	 4,000	
					RAZEM	4,000
SST-03	36 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /SUFITY/ Krotność = 2 5,3*2,9	m ² m ²	 15,370	
					RAZEM	15,370
SST-03	37 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /SCIANY/ 2,32+8,7+15,9+15,9-5,4-5	m ² m ²	 32,420	
					RAZEM	32,420
	38 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15,37	m ² m ²	 15,370	
					RAZEM	15,370
	39 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 32,42	m ² m ²	 32,420	
					RAZEM	32,420
	40 d.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
	41 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
	42 d.3	KNR 4-02 0132-01 analogia	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
	43 d.3	KNNR 8 0225-04 analogia	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
	44 d.3	KNNR 4 0137-02 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące/ścienne o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
	45 d.3	KNR 2-15 0221-02 analogia	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym z półpostumentem 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
	46 d.3	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłówkowych - ściennie 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
	47 d.3	KNR-W 5-08 0504-03 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - ściennych 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
	48 d.3	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 5	m ² m ²	 5,000	
					RAZEM	5,000

PRZEDMIAR

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
SST-03	49 d.3	analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie pod kleje 5	m ² m ²	 5,000	
					RAZEM	5,000
	50 d.3	analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 5	m ² m ²	 5,000	
					RAZEM	5,000
	51 d.3	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - 5,3+5,3+2,9+2,9-(3*0,9)	m m	 13,700	
					RAZEM	13,700
	4		POKÓJ NR 304 - III PIĘTRO			
	52 d.4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2+4	m ² m ²	 6,000	
					RAZEM	6,000
	53 d.4	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² /usunięcie po skasowaniu wykwitów/ 2+4	m ² m ²	 6,000	
					RAZEM	6,000
	54 d.4	KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu) 15,370	m ² m ²	 15,370	
					RAZEM	15,370
	55 d.4	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m ² w 1 miejscu) 4	m ² m ²	 4,000	
					RAZEM	4,000
SST-03	56 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /SUFITY/ Krotność = 2 5,3*2,9	m ² m ²	 15,370	
					RAZEM	15,370
SST-03	57 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /SCIANY/ 2,32+8,7+15,9+15,9-3,6-3	m ² m ²	 36,220	
					RAZEM	36,220
	58 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15,37	m ² m ²	 15,370	
					RAZEM	15,370
	59 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 36,22	m ² m ²	 36,220	
					RAZEM	36,220
	60 d.4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
	61 d.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
	62 d.4	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - 5,3+5,3+2,9+2,9-(2*0,9)	m m	 14,600	
					RAZEM	14,600
	5		POKÓJ NR 403 - IV PIĘTRO			
	63 d.5	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 4+6	m ² m ²	 10,000	
					RAZEM	10,000
	64 d.5	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² /usunięcie po skasowaniu wykwitów/ 4+6	m ² m ²	 10,000	
					RAZEM	10,000

PRZEDMIAR

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	65	KNR 4-01 d.5 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) 17,955	m ²		
				m ²	17,955	
					RAZEM	17,955
	66	KNR 4-01 d.5 0711-21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) 6	m ²		
				m ²	6,000	
					RAZEM	6,000
SST-03	67	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /SUFITY/ Krotność = 2 6,3*2,85	m ²		
				m ²	17,955	
					RAZEM	17,955
SST-03	68	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /ŚCIANY/ 2,28+8,55+18,9+18,9-3,6-4	m ²		
				m ²	41,030	
					RAZEM	41,030
			Mnożnik obmiaru		*2	82,060
	69	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17,955	m ²		
				m ²	17,955	
					RAZEM	17,955
	70	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 41,03	m ²		
				m ²	41,030	
					RAZEM	41,030
	71	KNR 4-01 d.5 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych 1	sztl.		
				sztl.	1,000	
					RAZEM	1,000
	72	KNR 4-01 d.5 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	sztl.		
				sztl.	1,000	
					RAZEM	1,000
	73	KNR 2-02 d.5 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone - 6,3+6,3+2,85+2,85-0,9-0,9	m		
				m	16,500	
					RAZEM	16,500
	6		POKÓJ NR 404 - IV PIĘTRO			
	74	KNR 4-01 d.6 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 4+6	m ²		
				m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
	75	KNR 4-01 d.6 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 /usunięcie po skasowaniu wykwitów/ 4+6	m ²		
				m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
	76	KNR 4-01 d.6 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) 18,270	m ²		
				m ²	18,270	
					RAZEM	18,270
	77	KNR 4-01 d.6 0711-21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) 6	m ²		
				m ²	6,000	
					RAZEM	6,000
SST-03	78	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /SUFITY/ Krotność = 2 6,3*2,9	m ²		
				m ²	18,270	
					RAZEM	18,270
SST-03	79	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /ŚCIANY/ 2,32+8,7+18,9+18,9-1,8-3	m ²		
				m ²	44,020	
					RAZEM	44,020
			Mnożnik obmiaru		*2	88,040
	80	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18,27	m ²		
				m ²	18,270	

PRZEDMIAR

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	18,270
	81 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 44,02	m ² m ²	44,020	
					RAZEM	44,020
	82 d.6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych 1	szt. szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
	83 d.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
	84 d.6	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - 6,3+6,3+2,9+2,9-0,9	m m	17,500	
					RAZEM	17,500
	7		POKÓJ NR 501 - V PIĘTRO			
	85 d.7	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5+10	m ² m ²	15,000	
					RAZEM	15,000
	86 d.7	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² /usunięcie po skasowaniu wykwitów/ 5+10	m ² m ²	15,000	
					RAZEM	15,000
	87 d.7	KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu) 15,370	m ² m ²	15,370	
					RAZEM	15,370
	88 d.7	KNR 4-01 0711-21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu) 10	m ² m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
SST-03	89 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /SUFITY/ Krotność = 2 5,3*2,9	m ² m ²	15,370	
					RAZEM	15,370
SST-03	90 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /ŚCIANY/ 2,32+8,7+15,9+15,9-3,6-3	m ² m ²	36,220	
					RAZEM	36,220
					Mnożnik obmiaru	*2
						72,440
	91 d.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15,37	m ² m ²	15,370	
					RAZEM	15,370
	92 d.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 36,22	m ² m ²	36,220	
					RAZEM	36,220
	93 d.7	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych 1	szt. szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
	94 d.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
	95 d.7	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15,37	m ² m ²	15,370	
					RAZEM	15,370
	96 d.7	KNR 2-02 1112-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 15,37	m ² m ²	15,370	
					RAZEM	15,370

PRZEDMIAR

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	97 d.7	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - 5,3+5,3+2,9+2,9	m m	16,400	
					RAZEM	16,400
	98 d.7	KNR 4-02 0132-01 analogia	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
	99 d.7	KNNR 8 0225-04 analogia	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
	100 d.7	KNNR 4 0137-02 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące/ścienne o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
	101 d.7	KNR 2-15 0221-02 analogia	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym z półpostumentem 1	szt. szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
	102 d.7	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłówkowych - ścienne 1	szt. szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
	103 d.7	KNR-W 5-08 0504-03 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - ściennych 1	kpl. kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
	104 d.7	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 4	m ² m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
SST-03	105 d.7	analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie pod kleje 4	m ² m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
	106 d.7	analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 4	m ² m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
	8		POKÓJ NR 502 /ciemnia/ - V PIĘTRO			
	107 d.8	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5+5	m ² m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
	108 d.8	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² /usunięcie po skasowaniu wykwitów/ 5+5	m ² m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
	109 d.8	KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu) 15,370	m ² m ²	15,370	
					RAZEM	15,370
	110 d.8	KNR 4-01 0711-21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu) 5	m ² m ²	5,000	
					RAZEM	5,000
SST-03	111 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /SUFITY/ Krotność = 2 5,3*2,9	m ² m ²	15,370	
					RAZEM	15,370
SST-03	112 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /ŚCIANY/	m ²		

PRZEDMIAR

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2,32+8,7+15,9+15,9-2,7-2,7	m ²	37,420	
			Mnożnik obmiaru		RAZEM	37,420
					*2	74,840
	113 d.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15,37	m ²		
				m ²	15,370	
					RAZEM	15,370
	114 d.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 37,42	m ²		
				m ²	37,420	
					RAZEM	37,420
	115 d.8	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych 1	szt.		
				szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
	116 d.8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
				szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
	117 d.8	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 4	m ²		
				m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
	118 d.8	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - 5,3+5,3+2,9+2,9-(3*0,9)	m		
				m	13,700	
					RAZEM	13,700
	9		POKÓJ NR 503 - V PIĘTRO			
	119 d.9	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5+10	m ²		
				m ²	15,000	
					RAZEM	15,000
	120 d.9	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² /usunięcie po skasowaniu wykwitów/ 5+10	m ²		
				m ²	15,000	
					RAZEM	15,000
	121 d.9	KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu) 15,370	m ²		
				m ²	15,370	
					RAZEM	15,370
	122 d.9	KNR 4-01 0711-21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu) 10	m ²		
				m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
SST-03	123 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /SUFITY/ Krotność = 2 5,3*2,9	m ²		
				m ²	15,370	
					RAZEM	15,370
SST-03	124 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /ŚCIANY/ 2,32+8,7+15,9+15,9-5,4-4	m ²		
				m ²	33,420	
					RAZEM	33,420
					RAZEM	33,420
					*2	66,840
	125 d.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15,37	m ²		
				m ²	15,370	
					RAZEM	15,370
	126 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 33,42	m ²		
				m ²	33,420	
					RAZEM	33,420
	127 d.9	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych 1	szt.		
				szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
	128 d.9	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
				szt.	1,000	

PRZEDMIAR

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
	129	KNR 4-01 d.9 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
			15,37	m ²	15,370	
					RAZEM	15,370
	130	KNR 2-02 d.9 1112-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
			15,37	m ²	15,370	
					RAZEM	15,370
	131	KNR 2-02 d.9 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone -	m		
			5,3+5,3+2,9+2,9	m	16,400	
					RAZEM	16,400
	132	KNR 4-02 d.9 0132-01 analogia	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
	133	KNNR 8 d.9 0225-04 analogia	Demontaż umywalki	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
	134	KNNR 4 d.9 0137-02 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące/ścienne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
	135	KNR 2-15 d.9 0221-02 analogia	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym z półpostumentem	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
	136	KNR 4-03 d.9 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłówkowych - ściennie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
	137	KNR-W 5-08 d.9 0504-03 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - ściennych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
	138	KNR 4-01 d.9 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
			4	m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
SST-03	139	d.9 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie pod kleje	m ²		
			4	m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
	140	d.9 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m ²		
			4	m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
	10		POKÓJ NR 504 - V PIĘTRO			
	141	KNR 4-01 d.10 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
			5+10	m ²	15,000	
					RAZEM	15,000
	142	KNR 4-01 d.10 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² /usunięcie po skasowaniu wykwitów/	m ²		
			5+10	m ²	15,000	
					RAZEM	15,000
	143	KNR 4-01 d.10 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
			15,105	m ²	15,105	
					RAZEM	15,105

PRZEDMIAR

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	144 d.10	KNR 4-01 0711-21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt włókowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu) 10	m ² m ²	 10,000	
					RAZEM	10,000
SST-03	145 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /SUFITY/ Krotność = 2 5,3*2,85	m ² m ²	 15,105	
					RAZEM	15,105
SST-03	146 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /ŚCIANY/ 2,28+8,55+15,9+15,9-5,4-3	m ² m ²	 34,230	
			Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	34,230 68,460
	147 d.10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15,105	m ² m ²	 15,105	
					RAZEM	15,105
	148 d.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 34,23	m ² m ²	 34,230	
					RAZEM	34,230
	149 d.10	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
	150 d.10	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
	151 d.10	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15,105	m ² m ²	 15,105	
					RAZEM	15,105
	152 d.10	KNR 2-02 1112-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 15,105	m ² m ²	 15,105	
					RAZEM	15,105
	153 d.10	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - 5,3+5,3+2,85+2,85	m m	 16,300	
					RAZEM	16,300
	154 d.10	KNR 4-02 0132-01 analogia	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
	155 d.10	KNNR 8 0225-04 analogia	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
	156 d.10	KNNR 4 0137-02 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące/ścienne o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
	157 d.10	KNR 2-15 0221-02 analogia	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym z półpostumentem 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
	158 d.10	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłkowych - ściennie 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
	159 d.10	KNR-W 5-08 0504-03 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - ściennych 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	160 d.10	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 4	m ² m ²	 4,000	
					RAZEM	4,000
SST-03	161 d.10	analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie pod kleje 4	m ² m ²	 4,000	
					RAZEM	4,000
	162 d.10	analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 4	m ² m ²	 4,000	
					RAZEM	4,000
	11		KORYTARZ (przy pokoju nr 3) - PARTER			
	163 d.11	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1+3	m ² m ²	 4,000	
					RAZEM	4,000
	164 d.11	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² /usunięcie po skasowaniu wykwitów/ 1+3	m ² m ²	 4,000	
					RAZEM	4,000
	165 d.11	KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu) 20,88	m ² m ²	 20,880	
					RAZEM	20,880
	166 d.11	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m ² w 1 miejscu) 3	m ² m ²	 3,000	
					RAZEM	3,000
SST-03	167 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /SUFITY/ Krotność = 2 8,7*2,4	m ² m ²	 20,880	
					RAZEM	20,880
SST-03	168 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /SCIANY/ 26,1+26,1+7,2+7,2-6-3,6-5,4	m ² m ²	 51,600	
					RAZEM	51,600
			Mnożnik obmiaru		*2	103,200
	169 d.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufity 20,88	m ² m ²	 20,880	
					RAZEM	20,880
	170 d.11	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lub olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian 51,6	m ² m ²	 51,600	
					RAZEM	51,600
	171 d.11	KNR 2-02 1509-06 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową płyt pilśniowych twardych - odbojnice ścienne 8,7*0,5*2	m ² m ²	 8,700	
					RAZEM	8,700
			Mnożnik obmiaru		*2	17,400
	172 d.11	KNR 19-01 1313-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 3,10+3,10+3,0+3,0	m m	 12,200	
					RAZEM	12,200
	173 d.11	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - (8,7+2,4)*2-(3*0,9)	m m	 19,500	
					RAZEM	19,500
	12		KORYTARZ (przy pokoju nr 4) - PARTER			
	174 d.12	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2+2+3	m ² m ²	 7,000	
					RAZEM	7,000
	175 d.12	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² /usunięcie po skasowaniu wykwitów/	m ²		

PRZEDMIAR

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2+2+3	m ²	7,000	
					RAZEM	7,000
	176 d.12	KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu) 20,750	m ² m ²	 20,750	
					RAZEM	20,750
	177 d.12	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m ² w 1 miejscu) 2+3	m ² m ²	 5,000	
					RAZEM	5,000
SST-03	178 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /SUFITY/ Krotność = 2 8,3*2,5	m ² m ²	 20,750	
					RAZEM	20,750
SST-03	179 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /ŚCIANY/ 24,9+24,9+7,5+7,5-3,6-3,6-4,8	m ² m ²	 52,800	
			Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	52,800 105,600
	180 d.12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 20,75	m ² m ²	 20,750	
					RAZEM	20,750
	181 d.12	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lub olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian 52,8	m ² m ²	 52,800	
					RAZEM	52,800
	182 d.12	KNR 2-02 1509-06 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową płyt pilśniowych twardych - odbojnice ściennie 8,7*0,5*2	m ² m ²	 8,700	
			Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	8,700 17,400
	183 d.12	KNR 19-01 1313-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 3,10+7,25+(2,5*4)	m m	 20,350	
					RAZEM	20,350
	184 d.12	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone - (8,5*2,5)*2-(3*0,9)	m m	 39,800	
					RAZEM	39,800
	13		KORYTARZ (przy pokoju nr 501) - V PIĘTRO			
	185 d.13	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2+2+4	m ² m ²	 8,000	
					RAZEM	8,000
	186 d.13	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² /usunięcie po skasowaniu wykwitów/ 2+2+4	m ² m ²	 8,000	
					RAZEM	8,000
	187 d.13	KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu) 20,75	m ² m ²	 20,750	
					RAZEM	20,750
SST-03	188 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /SUFITY/ Krotność = 2 8,3*2,5	m ² m ²	 20,750	
					RAZEM	20,750
SST-03	189 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /ŚCIANY/ 24,9+24,9+7,5+7,5-3,6-3,6-4,8	m ² m ²	 52,800	
			Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	52,800 105,600
	190 d.13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 20,75	m ² m ²	 20,750	
					RAZEM	20,750

PRZEDMIAR

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	191 d.13	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lub olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian 52,8	m ² m ²	 52,800	
					RAZEM	52,800
	192 d.13	KNR 2-02 1509-06 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową płyt pilśniowych twardych - odbojnice ściennie 24,2*1,2+24,2*1,2	m ² m ²	 58,080	
					RAZEM	58,080
			Mnożnik obmiaru		*2	116,160
	193 d.13	KNR 19-01 1313-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 2,5+2,5+2,5+2,5+3,10	m m	 13,100	
					RAZEM	13,100
	194 d.13	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone - (24,2+2,5)*2-(3*0,8)-(12*0,9)	m m	 40,200	
					RAZEM	40,200
	14		KORYTARZ (przy pokoju nr 301) - III PIĘTRO			
	195 d.14	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2+2+2+3+1+2	m ² m ²	 12,000	
					RAZEM	12,000
	196 d.14	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² /usunięcie po skasowaniu wykwitów/ 12,00	m ² m ²	 12,000	
					RAZEM	12,000
	197 d.14	KNR 4-01 0711-21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu) 20,750	m ² m ²	 20,750	
					RAZEM	20,750
SST-03	198 d.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /SUFITY/ Krotność = 2 8,3*2,5	m ² m ²	 20,750	
					RAZEM	20,750
SST-03	199 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /SCIANY/ 24,9+24,9+7,5+7,5-3,6-3,6-4,8	m ² m ²	 52,800	
					RAZEM	52,800
			Mnożnik obmiaru		*2	105,600
	200 d.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 20,75	m ² m ²	 20,750	
					RAZEM	20,750
	201 d.14	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lub olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian 52,8	m ² m ²	 52,800	
					RAZEM	52,800
	202 d.14	KNR 2-02 1509-06 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową płyt pilśniowych twardych - odbojnice ściennie 24,2*1,2+24,2*1,2	m ² m ²	 58,080	
					RAZEM	58,080
			Mnożnik obmiaru		*2	116,160
	203 d.14	KNR 19-01 1313-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 2,5+2,5+2,5+2,5+3,10	m m	 13,100	
					RAZEM	13,100
	204 d.14	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone - (24,2+2,5)*2-(3*0,8)-(12*0,9)	m m	 40,200	
					RAZEM	40,200