

PRZEDMIAR CZĘŚĆ I

NAZWA INWESTYCJI : CZĘŚĆ I - REMONT POMIESZCZEŃ I KORYTARZY
ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz, ul. Karłowicza 26

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewa Tułodziecka
DATA OPRACOWANIA : 30.03.2021

Data opracowania
30.03.2021

ZATWIERDZAM:

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POKÓJ NR 3 - PARTER			
1	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2+3+2	m ² m ²	 7,000	
				RAZEM	7,000
2	KNR 4-01 d.1 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² /usunięcie po skasowaniu wykwitów/ 2+3+2	m ² m ²	 7,000	
				RAZEM	7,000
3	KNR 4-01 d.1 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu) 15,635	m ² m ²	 15,635	
				RAZEM	15,635
4	KNR 4-01 d.1 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m ² w 1 miejscu) 6	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
5	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /SUFITY/ Krotność = 2 5,3*2,95	m ² m ²	 15,635	
				RAZEM	15,635
6	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /ŚCIANY/ 2,36+8,85+15,9+15,9-1,8-4	m ² m ²	 37,210	
				RAZEM	37,210
7	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15,635	m ² m ²	 15,635	
				RAZEM	15,635
8	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 37,21	m ² m ²	 37,210	
				RAZEM	37,210
9	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-02 d.1 0132-01 analogia	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 8 d.1 0225-04 analogia	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 4 d.1 0137-02 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące/ścienne o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-15 d.1 0221-02 analogia	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym z półpostumentem 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-03 d.1 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetlówkowych - ściennie 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 5- d.1 08 0504- 03 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - ściennych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 4-01 d.1 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 4	m ² m ²	 4,000	
				RAZEM	4,000
18	d.1 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie pod kleje 4	m ² m ²	 4,000	
				RAZEM	4,000
19	d.1 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 4	m ² m ²	 4,000	
				RAZEM	4,000
20	KNR 2-02 d.1 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone - 5,3+5,3+2,95+2,95-0,9	m m	 15,600	
				RAZEM	15,600
2		POKÓJ NR 4 - PARTER			
21	KNR 4-01 d.2 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2+3+2	m ² m ²	 7,000	
				RAZEM	7,000
22	KNR 4-01 d.2 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² /usunięcie po skasowaniu wykwitów/ 2+3	m ² m ²	 5,000	
				RAZEM	5,000
23	KNR 4-01 d.2 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu) 15,635	m ² m ²	 15,635	
				RAZEM	15,635
24	KNR 4-01 d.2 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m ² w 1 miejscu) 6	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
25	NNRNKB d.2 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /SUFITY/ Krotność = 2 2,95*5,3	m ² m ²	 15,635	
				RAZEM	15,635
26	NNRNKB d.2 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /ŚCIANY/ 2,36+8,85+15,9+15,9+5,1+5,1-2,25-4	m ² m ²	 46,960	
				RAZEM	46,960
27	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15,635	m ² m ²	 15,635	
				RAZEM	15,635
28	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 46,96	m ² m ²	 46,960	
				RAZEM	46,960

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 2-02 d.2 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - 5,3+5,3+2,95+2,95-0,9	m m	 15,600	
				RAZEM	15,600
3		POKÓJ NR 303 - III PIĘTRO			
32	KNR 4-01 d.3 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2+4+2	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
33	KNR 4-01 d.3 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² /usunięcie po skasowaniu wykwitów/ 2+4+2	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
34	KNR 4-01 d.3 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu) 15,370	m ² m ²	 15,370	
				RAZEM	15,370
35	KNR 4-01 d.3 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m ² w 1 miejscu) 4	m ² m ²	 4,000	
				RAZEM	4,000
36	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /SUFITY/ Krotność = 2 5,3*2,9	m ² m ²	 15,370	
				RAZEM	15,370
37	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /ŚCIANY/ 2,32+8,7+15,9+15,9-5,4-5	m ² m ²	 32,420	
				RAZEM	32,420
38	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15,37	m ² m ²	 15,370	
				RAZEM	15,370
39	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 32,42	m ² m ²	 32,420	
				RAZEM	32,420
40	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 4-02 d.3 0132-01 analogia	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNNR 8 d.3 0225-04 analogia	Demontaż umywalki	kpl.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNNR 4 d.3 0137-02 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące/ścienne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR 2-15 d.3 0221-02 analogia	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym z półpostumentem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR 4-03 d.3 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetlówkowych - ściennie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR-W 5- d.3 08 0504- 03 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - ściennych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR 4-01 d.3 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
49	d.3 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie pod kleje	m ²		
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
50	d.3 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m ²		
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
51	KNR 2-02 d.3 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone -	m		
		5,3+5,3+2,9+2,9-(3*0,9)	m	13,700	
				RAZEM	13,700
4		POKÓJ NR 304 - III PIĘTRO			
52	KNR 4-01 d.4 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		2+4	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
53	KNR 4-01 d.4 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² /usunięcie po skasowaniu wykwitów/	m ²		
		2+4	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
54	KNR 4-01 d.4 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		15,370	m ²	15,370	
				RAZEM	15,370
55	KNR 4-01 d.4 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
56	NNRNKB d.4 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /SUFITY/ Krotność = 2	m ²		
		5,3*2,9	m ²	15,370	
				RAZEM	15,370

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57	NNRNKB d.4 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /ŚCIANY/ 2,32+8,7+15,9+15,9-3,6-3	m ² m ²	 36,220	
				RAZEM	36,220
58	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów 15,37	m ² m ²	 15,370	
				RAZEM	15,370
59	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych ścian 36,22	m ² m ²	 36,220	
				RAZEM	36,220
60	KNR 4-01 d.4 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
61	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
62	KNR 2-02 d.4 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku wi- nylu klejone - 5,3+5,3+2,9+2,9-(2*0,9)	m m	 14,600	
				RAZEM	14,600
5		POKÓJ NR 403 - IV PIĘTRO			
63	KNR 4-01 d.5 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 4+6	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
64	KNR 4-01 d.5 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² /usunięcie po skasowaniu wykwitów/ 4+6	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
65	KNR 4-01 d.5 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu) 17,955	m ² m ²	 17,955	
				RAZEM	17,955
66	KNR 4-01 d.5 0711-21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wióro- wo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu) 6	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
67	NNRNKB d.5 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /SUFITY/ Krotność = 2 6,3*2,85	m ² m ²	 17,955	
				RAZEM	17,955
68	NNRNKB d.5 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /ŚCIANY/ 2,28+8,55+18,9+18,9-3,6-4	m ² m ²	 41,030	
				RAZEM *2	41,030 82,060
69	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów 17,955	m ² m ²	 17,955	
				RAZEM	17,955
70	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych ścian 41,03	m ² m ²	 41,030	
				RAZEM	41,030
71	KNR 4-01 d.5 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
72	KNR 4-01 d.5 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
73	KNR 2-02 d.5 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone -	m		
		6,3+6,3+2,85+2,85-0,9-0,9	m	16,500	
				RAZEM	16,500
6		POKÓJ NR 404 - IV PIĘTRO			
74	KNR 4-01 d.6 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		4+6	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
75	KNR 4-01 d.6 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² /usunięcie po skasowaniu wykwitów/	m ²		
		4+6	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
76	KNR 4-01 d.6 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		18,270	m ²	18,270	
				RAZEM	18,270
77	KNR 4-01 d.6 0711-21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
78	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /SUFITY/ Krotność = 2	m ²		
		6,3*2,9	m ²	18,270	
				RAZEM	18,270
79	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /ŚCIANY/	m ²		
		2,32+8,7+18,9+18,9-1,8-3	m ²	44,020	
				RAZEM	44,020
				*2	88,040
80	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		18,27	m ²	18,270	
				RAZEM	18,270
81	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		44,02	m ²	44,020	
				RAZEM	44,020
82	KNR 4-01 d.6 0354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
83	KNR 4-01 d.6 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
84	KNR 2-02 d.6 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone -	m		
		6,3+6,3+2,9+2,9-0,9	m	17,500	
				RAZEM	17,500
7		POKÓJ NR 501 - V PIĘTRO			
85	KNR 4-01 d.7 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		5+10	m ²	15,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,000
86	KNR 4-01 d.7 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 /usunięcie po skasowaniu wykwitów/ 5+10	m ² m ²	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
87	KNR 4-01 d.7 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) 15,370	m ² m ²	 15,370	 15,370
				RAZEM	15,370
88	KNR 4-01 d.7 0711-21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) 10	m ² m ²	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
89	NNRNKB d.7 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /SUFITY/ Krotność = 2 5,3*2,9	m ² m ²	 15,370	 15,370
				RAZEM	15,370
90	NNRNKB d.7 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /ŚCIANY/ 2,32+8,7+15,9+15,9-3,6-3	m ² m ²	 36,220	 36,220
				RAZEM *2	36,220 72,440
91	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15,37	m ² m ²	 15,370	 15,370
				RAZEM	15,370
92	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 36,22	m ² m ²	 36,220	 36,220
				RAZEM	36,220
93	KNR 4-01 d.7 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
94	KNR 4-01 d.7 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
95	KNR 4-01 d.7 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15,37	m ² m ²	 15,370	 15,370
				RAZEM	15,370
96	KNR 2-02 d.7 1112-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 15,37	m ² m ²	 15,370	 15,370
				RAZEM	15,370
97	KNR 2-02 d.7 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone - 5,3+5,3+2,9+2,9	m m	 16,400	 16,400
				RAZEM	16,400
98	KNR 4-02 d.7 0132-01 analogia	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
99	KNNR 8 d.7 0225-04 analogia	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100	KNNR 4 d.7 0137-02 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące/ścienne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
101	KNR 2-15 d.7 0221-02 analogia	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym z półpostumentem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
102	KNR 4-03 d.7 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetlówkowych - ścienne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
103	KNR-W 5- d.7 08 0504- 03 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - ściennych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
104	KNR 4-01 d.7 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
105	d.7 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie pod kleje	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
106	d.7 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
8		POKÓJ NR 502 /ciemnia/ - V PIĘTRO			
107	KNR 4-01 d.8 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		5+5	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
108	KNR 4-01 d.8 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 /usunięcie po skasowaniu wykwitów/	m ²		
		5+5	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
109	KNR 4-01 d.8 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		15,370	m ²	15,370	
				RAZEM	15,370
110	KNR 4-01 d.8 0711-21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
111	NNRNKB d.8 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /SUFITY/ Krotność = 2 5,3*2,9	m ²		
			m ²	15,370	
				RAZEM	15,370
112	NNRNKB d.8 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /ŚCIANY/ 2,32+8,7+15,9+15,9-2,7-2,7	m ²		
			m ²	37,420	
				RAZEM	37,420
				*2	74,840
113	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15,37	m ²	15,370	
				RAZEM	15,370
114	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych ścian 37,42	m ²		
			m ²	37,420	
				RAZEM	37,420
115	KNR 4-01 d.8 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
116	KNR 4-01 d.8 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
117	KNR 4-01 d.8 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
118	KNR 2-02 d.8 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru wi- nylu klejone - 5,3+5,3+2,9+2,9-(3*0,9)	m		
			m	13,700	
				RAZEM	13,700
9		POKÓJ NR 503 - V PIĘTRO			
119	KNR 4-01 d.9 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		5+10	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
120	KNR 4-01 d.9 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² /usunięcie po skasowaniu wykwitów/	m ²		
		5+10	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
121	KNR 4-01 d.9 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		15,370	m ²	15,370	
				RAZEM	15,370
122	KNR 4-01 d.9 0711-21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wióro- wo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
123	NNRNKB d.9 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /SUFITY/ Krotność = 2 5,3*2,9	m ²		
			m ²	15,370	
				RAZEM	15,370
124	NNRNKB d.9 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /ŚCIANY/ 2,32+8,7+15,9+15,9-5,4-4	m ²		
			m ²	33,420	
				RAZEM *2	33,420 66,840
125	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów 15,37	m ²		
			m ²	15,370	
				RAZEM	15,370
126	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych ścian 33,42	m ²		
			m ²	33,420	
				RAZEM	33,420
127	KNR 4-01 d.9 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128	KNR 4-01 d.9 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
129	KNR 4-01 d.9 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15,37	m ² m ²	 15,370	
				RAZEM	15,370
130	KNR 2-02 d.9 1112-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulo- nowe 15,37	m ² m ²	 15,370	
				RAZEM	15,370
131	KNR 2-02 d.9 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru wi- nylu klejone - 5,3+5,3+2,9+2,9	m m	 16,400	
				RAZEM	16,400
132	KNR 4-02 d.9 0132-01 analogia	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
133	KNNR 8 d.9 0225-04 analogia	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
134	KNNR 4 d.9 0137-02 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące/ścienne o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
135	KNR 2-15 d.9 0221-02 analogia	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszko- wym z półpostumentem 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
136	KNR 4-03 d.9 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłówkowych - ścienne 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
137	KNR-W 5- d.9 08 0504- 03 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwy- kłych przykręcanych, końcowych - ściennych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
138	KNR 4-01 d.9 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 4	m ² m ²	 4,000	
				RAZEM	4,000
139	d.9 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jedno- krotne gruntowanie pod kleje 4	m ² m ²	 4,000	
				RAZEM	4,000
140	d.9 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 4	m ² m ²	 4,000	
				RAZEM	4,000
10		POKÓJ NR 504 - V PIĘTRO			
141	KNR 4-01 d.10 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5+10	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
142	KNR 4-01 d.10 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 /usunięcie po skasowaniu wykwitów/ 5+10	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
143	KNR 4-01 d.10 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) 15,105	m ² m ²	 15,105	
				RAZEM	15,105
144	KNR 4-01 d.10 0711-21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) 10	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
145	NNRNKB d.10 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /SUFITY/ Krotność = 2 5,3*2,85	m ² m ²	 15,105	
				RAZEM	15,105
146	NNRNKB d.10 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /ŚCIANY/ 2,28+8,55+15,9+15,9-5,4-3	m ² m ²	 34,230	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	34,230 68,460
147	KNR 4-01 d.10 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15,105	m ² m ²	 15,105	
				RAZEM	15,105
148	KNR 4-01 d.10 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 34,23	m ² m ²	 34,230	
				RAZEM	34,230
149	KNR 4-01 d.10 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
150	KNR 4-01 d.10 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
151	KNR 4-01 d.10 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15,105	m ² m ²	 15,105	
				RAZEM	15,105
152	KNR 2-02 d.10 1112-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 15,105	m ² m ²	 15,105	
				RAZEM	15,105
153	KNR 2-02 d.10 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - 5,3+5,3+2,85+2,85	m m	 16,300	
				RAZEM	16,300
154	KNR 4-02 d.10 0132-01 analogia	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
155	KNNR 8 d.10 0225-04 analogia	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
156 d.10	KNNR 4 0137-02 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące/ścienne o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
157 d.10	KNR 2-15 0221-02 analogia	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym z półpostumentem 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
158 d.10	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetlówkowych - ścienne 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
159 d.10	KNR-W 5- 08 0504- 03 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - ściennych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
160 d.10	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 4	m ² m ²	 4,000	
				RAZEM	4,000
161 d.10	analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie pod kleje 4	m ² m ²	 4,000	
				RAZEM	4,000
162 d.10	analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 4	m ² m ²	 4,000	
				RAZEM	4,000
11		KORYTARZ (przy pokoju nr 3) - PARTER			
163 d.11	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1+3	m ² m ²	 4,000	
				RAZEM	4,000
164 d.11	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 /usunięcie po skasowaniu wykwitów/ 1+3	m ² m ²	 4,000	
				RAZEM	4,000
165 d.11	KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) 20,88	m ² m ²	 20,880	
				RAZEM	20,880
166 d.11	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu) 3	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
167 d.11	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /SUFITY/ Krotność = 2 8,7*2,4	m ² m ²	 20,880	
				RAZEM	20,880
168 d.11	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /ŚCIANY/ 26,1+26,1+7,2+7,2-6-3,6-5,4	m ² m ²	 51,600	
				RAZEM	51,600
				*2	103,200
169 d.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20,88	m ²	20,880	
				RAZEM	20,880
170 d.11	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lub olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		51,6	m ²	51,600	
				RAZEM	51,600
171 d.11	KNR 2-02 1509-06 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową płyt pilśniowych twar- dych - odbojnice ścienne	m ²		
		8,7*0,5*2	m ²	8,700	
				RAZEM	8,700
				Mnożnik obmiaru *2	17,400
172 d.11	KNR 19- 01 1313- 02	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		3,10+3,10+3,0+3,0	m	12,200	
				RAZEM	12,200
173 d.11	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru wi- nylu klejone -	m		
		(8,7+2,4)*2-(3*0,9)	m	19,500	
				RAZEM	19,500
12		KORYTARZ (przy pokoju nr 4) - PARTER			
174 d.12	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		2+2+3	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
175 d.12	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² /usunięcie po skasowaniu wykwitów/	m ²		
		2+2+3	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
176 d.12	KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		20,750	m ²	20,750	
				RAZEM	20,750
177 d.12	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wióro- wo-cementowych (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		2+3	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
178 d.12	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /SUFITY/ Krotność = 2	m ²		
		8,3*2,5	m ²	20,750	
				RAZEM	20,750
179 d.12	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /ŚCIANY/	m ²		
		24,9+24,9+7,5+7,5-3,6-3,6-4,8	m ²	52,800	
				RAZEM	52,800
				Mnożnik obmiaru *2	105,600
180 d.12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów	m ²		
		20,75	m ²	20,750	
				RAZEM	20,750
181 d.12	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lub olejnymi starych tyn- ków wewnętrznych ścian	m ²		
		52,8	m ²	52,800	
				RAZEM	52,800
182 d.12	KNR 2-02 1509-06 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową płyt pilśniowych twar- dych - odbojnice ścienne	m ²		
		8,7*0,5*2	m ²	8,700	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM *2	8,700 17,400
183 d.12	KNR 19-01 1313-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 3,10+7,25+(2,5*4)	m m	 20,350	 20,350
184 d.12	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone - (8,5*2,5)*2-(3*0,9)	m m	 39,800	 39,800
13	KORYTARZ (przy pokoju nr 501) - V PIĘTRO				
185 d.13	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2+2+4	m ² m ²	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
186 d.13	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 /usunięcie po skasowaniu wykwitów/ 2+2+4	m ² m ²	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
187 d.13	KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) 20,75	m ² m ²	 20,750	 20,750
				RAZEM	20,750
188 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /SUFITY/ Krotność = 2 8,3*2,5	m ² m ²	 20,750	 20,750
				RAZEM	20,750
189 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /ŚCIANY/ 24,9+24,9+7,5+7,5-3,6-3,6-4,8	m ² m ²	 52,800	 52,800
				RAZEM *2	52,800 105,600
190 d.13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 20,75	m ² m ²	 20,750	 20,750
				RAZEM	20,750
191 d.13	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lub olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian 52,8	m ² m ²	 52,800	 52,800
				RAZEM	52,800
192 d.13	KNR 2-02 1509-06 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową płyt pilśniowych twardej - odbojnice ścienne 24,2*1,2+24,2*1,2	m ² m ²	 58,080	 58,080
				RAZEM *2	58,080 116,160
193 d.13	KNR 19-01 1313-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 2,5+2,5+2,5+2,5+3,10	m m	 13,100	 13,100
				RAZEM	13,100
194 d.13	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone - (24,2+2,5)*2-(3*0,8)-(12*0,9)	m m	 40,200	 40,200
				RAZEM	40,200
14	KORYTARZ (przy pokoju nr 301) - III PIĘTRO				
195 d.14	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2+2+2+3+1+2	m ² m ²	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
196 d.14	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 /usunięcie po skasowaniu wykwitów/ 12,00	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
197 d.14	KNR 4-01 0711-21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) 20,750	m ² m ²	 20,750	
				RAZEM	20,750
198 d.14	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /SUFITY/ Krotność = 2 8,3*2,5	m ² m ²	 20,750	
				RAZEM	20,750
199 d.14	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /ŚCIANY/ 24,9+24,9+7,5+7,5-3,6-3,6-4,8	m ² m ²	 52,800	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	52,800 105,600
200 d.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 20,75	m ² m ²	 20,750	
				RAZEM	20,750
201 d.14	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lub olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian 52,8	m ² m ²	 52,800	
				RAZEM	52,800
202 d.14	KNR 2-02 1509-06 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową płyt pilśniowych twardej - odbojnice ścienne 24,2*1,2+24,2*1,2	m ² m ²	 58,080	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	58,080 116,160
203 d.14	KNR 19- 01 1313- 02	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 2,5+2,5+2,5+2,5+3,10	m m	 13,100	
				RAZEM	13,100
204 d.14	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - (24,2+2,5)*2-(3*0,8)-(12*0,9)	m m	 40,200	
				RAZEM	40,200